

Oświetlenie pompowni ścieków (13 szt.) Suplement II

Objekt : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach Podzamcze - Gurcz

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	5.0	ELEMENT : Instalacje elektryczne		
1	5.0	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp: rtęciowych, o 1 lampie analogia oprawa drogowa np. SGS 102 SON-T n250 W.	13,000	szt
2	5.0	KNR 225-0629-04-00 WACETOB Warszawa Montaż przekaźnika zmierzchowego sterowania oświetleniem (Automat zmierzchowy)	13,000	szt
3	5.0	KNR 508-0312-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie kompletnych gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych na prąd znamionowy: 25A 1-biegunowych analogia Włacznik różnicowo prądowy 25 A 30 mA	13,000	szt
4	5.0	KNR 518-0705-07-00 MRIGŻ Przełączniki trójfazowe, zero-gwiazda-trójkąt, w obudowach blaszanych, 15 A analogia przełącznik pracy AUTO, WYŁĄCZONE, RĘKA	13,000	szt
5	5.0	KNR 508-0211-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe n.t. w izolacji i powłoce polwinitowej mocowane paskami lub klamerkami do przygotowanego podłoża - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm ² Cu - YDY 3x2,5 750V	13,000	m