

Zapytania do treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec przy ul. Słonecznej” t.j:

1. **Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:**

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odp.: Tak

2. **W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?**

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt III „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kopie wymaganych dokumentów do wniosków materiałowych.

3. **Ponieważ wg SIWZ przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo to czy wykonawcy mogą wg swego własnego uznania określać podstawy wyceny i nakłady rzeczowe dla poszczególnych pozycji tych przedmiarów?**

Odp.: Tak

4. **Czy opisy i numeracja pozycji kosztorysowych muszą być takie same jak w wersji przedmiarów załączonej do SIWZ?**

Odp.: Nie.

5. **Czy ilości przedmiarowe pozycji kosztorysowych muszą być takie same jak w wersji przedmiarów załączonej do SIWZ?**

Odp.: Nie.

6. **Kto ponosi koszty opłat za pozwolenie na ewentualną wycinkę drzew na wszystkich zadaniach i podzadaniach - Wykonawca czy Zamawiający?**

Odp.: Zamawiający informuję, iż drzewa, które przewidziano do usunięcia w dokumentacji projektowej do usunięcia, zostały usunięte.

7. **W jaki sposób będą rozliczane koszty zajęcia pasa drogowego?**

Odp.: Opłaty za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca, natomiast koszt umieszczenia urządzeń w drodze ponosi Zamawiający.

8. **Prosimy o potwierdzenie czy rysunek nr 22 zamieszczony na stronie internetowej jest kompletny?**

Odp.: Zamawiający informuję, iż na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl zamieszcza kompletny rysunek nr 22

9. **Prosimy o udostępnienie w celach pomocniczych przedmiarów robót lub tzw. „kosztorysów ślepych” w formie zdatnej do edycji w programach do kosztorysowania (format plików ath, prd).**

Odp.: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót lub tzw. „kosztorysem ślepych” w formie zdatnej do edycji.

10. **Proszę o dokładne określenie ilości studzienek i ich rodzajów. W przedmiarze wymieniono 33 studnie betonowe fi1200 i 55 studni z tworzywa sztucznego fi 425, natomiast na planie zagospodarowania terenu widnieje 97 studni (nie uwzględniając odcinka S44-S46-1). Ponadto na podstawie załączonej dokumentacji niemożliwe jest określenie które studnie są betonowe a które z PCV.**

Odp.: Studnie betonowe zgodnie z zestawieniem studni na rysunkach nr 20 do 22 dokumentacji. Pozostałe studnie 425 mm.

11. **Proszę o dokładne określenie długości sieci grawitacyjnej i tłocznej.**

W przedmiarze wymieniono (razem z przyłączami):

a) sieci grawitacyjnej:

- fi 200 – 783,85 m

- fi 160 – 724,02 m

b) sieci tłocznej:

- fi 90 - 1023,05 m

- fi 50 - 48,40 m

W projekcie mowa jest o:

a) sieci grawitacyjnej:

- fi 200 – 1567,90 m

- fi 160 – 741,70 m

b) sieci tłocznej:

- fi 90 – 1340,00 m

- fi 50 – 47,40 m

Natomiast według obliczeń sporządzonych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej (profil sieci) długość łączna sieci wynosi:

a) grawitacyjnej:

- fi 200 – 1481,55 m

- fi 160 – 728,65 m

b) tłocznej:

- fi 90 – 1343,09 m

- fi 50 – 48,40 m

Proszę o ustosunkowanie się do tych danych.

Odp.: Należy kierować się zestawieniem długości z opisu technicznego.

12. Proszę o podanie parametrów (średnica) i umiejscowienie na planie sieci „zasuwy/klapy zwrotnej na przyłączy dz. nr 279/2”, o której mowa w pozycji 14 przedmiaru SIEĆ.

Odp.: Należy dokonać wizji lokalnej w terenie celem określenia średnicy istniejącego przyłącza z budynku na działce nr 279/2

13. Proszę o wskazanie na planie sieci gdzie ma być wykonany przewiert o dł. 35,2 m, o którym mowa w pozycji 25 przedmiaru SIEĆ. Domniemamy, że podana długość jest długością łączną przewiertów na tym odcinku. Jeżeli tak to jest ona nieprawidłowa. Ponadto z dokumentacji projektowej wynika, że ma być wykonany tylko 1 przewiert pod drogą 521. Pozostałe przeszkody terenowe mają być pokonywane metodą przecisków.

Odp.: Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. W związku z powyższym wyceny należy dokonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

14. W przedmiarach nie uwzględniono przepompowni P3. Czy Wykonawca ma umieścić jej wycenę w kosztorysie ofertowym?

Odp.: W kosztach wyceny należy ująć przepompownię P3

15. Proszę o wskazanie miejsca na trasie sieci gdzie mają być zastosowane rury ochronne o których mowa w pozycjach 34, 35, 36 przedmiaru SIEĆ względnie jakie jest ich przeznaczenie.

Odp.: Rury ochronne na istniejącym uzbrojeniu podziemnym

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem:

„w związku z wynagrodzeniem w formie ryczałtu prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie Inwestycja przy uwzględnieniu planowanej przez Rząd RP podwyżki stawki VAT? We wzorze umowy nic na ten temat nie jest napisane.

Wynagrodzenie ma zawierać podatek VAT wg stawki 22%”,

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Przetargi” zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”.

WOJT

Ewa Nowogrodzka