

ZP.271.16.2014

### Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Baldram – Nowa Wieś Kwidzyńska**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r, poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W związku z brakiem przedmiaru oraz zapisem SIWZ pkt. XVI ppkt d: „Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia ... d) kosztorysu ofertowego” proszę o udostępnienie przedmiaru robót.

Odp.: Na podstawie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczać przedmiaru robót w przypadku ustalenia formy wynagrodzenia ryczałtowego.

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej a w załączony przez Zamawiającego do SIWZ przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo.

2. W związku z tym, że dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa, STWiORB obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a w SIWZ w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” nie ma takiej pozycji, proszę o odpowiedź na pytanie: czy zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego? Jeżeli tak to proszę o podanie zakresu tych robót.

Odp.: W zakres robót budowlanych wchodzi wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Opis przedmiotu zamówienia ujęty w pkt. III SIWZ obejmuje jedynie główne elementy zamówienia. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zestawienie oznakowania, natomiast schematy oznakowania znajdują się w Dokumentacji projektowej zamieszczone w dniu 27.11.2014 r.

3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie jako podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie pod projektowany ciąg pieszy rowerowy oraz projektowane zjazdy na pola kruszywa pochodzącego z przekruszenia elementów betonowych?

Odp.: Zgodnie z wymaganiami STWiORB Zamawiający nie dopuszcza stosowania na podbudowę kruszywa pochodzącego z przekruszenia. Należy użyć kruszywa kamiennego o następujących parametrach: nasiąkliwość  $\leq 1\%$ , mrozoodporność  $\leq 1\%$ , ścieralność (LA)  $\leq 20\%$ . Parametry wpisano do opisu technicznego.

4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przez Zamawiającego o wszystkie uzgodnienia, o których mowa w Opisie technicznym do Projektu Budowlanego.  
*Odp.: Zamawiający zamieszcza uzgodnienia na stronie internetowej [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) w zakładce Przetargi.*
5. Proszę o jednoznaczne wskazanie kolorów nawierzchni z kostki betonowej.  
*Odp.: Patrz Pytanie nr 14.*
6. Czy Zamawiający wymaga podczas budowy obecności nadzoru archeologicznego ustanowionego przez Wykonawcę?  
*Odp.: Nie, jednak w przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy zawiadomić służby archeologiczne.*
7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o prawidłowe SST, ponieważ w projekcie mowa jest o nawierzchni z kostki betonowej, a w SST jako nawierzchnia ścieralna wskazana jest nawierzchnia z betonu asfaltowego.  
*Odp.: Skorygowano STWiORB o D-05.03.23a – Kostka betonowa. Usunięto błędną D-05.03.05.*
8. Czy istnieje możliwość zapisu do umowy między Zamawiającym a Wykonawcą o płatnościach częściowych?  
*Zamawiający dopuszcza płatność częściową. W związku z powyższym dokonano zmiany we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ*  
W opisie technicznym do projektu budowlanego „Budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Kwidzyńska – Baldram” jest zapis, że podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać warunków uzgodnień. Prosimy o dołączenie kopii tych uzgodnień do dokumentacji przetargowej.  
*Odp.: Patrz Pytanie nr 4.*
9. W opisie technicznym do projektu budowlanego „Budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Kwidzyńska – Baldram” w punkcie dotyczącym konstrukcji nawierzchni podbudowa zarówno pod ciągiem pieszo-rowerowym jak i pod zjazdami składa się z kruszywa łamanego. Prosimy o podanie informacji o rodzaju kruszywa (czy ma to być kruszywo kamienne, czy tłuczeń np. wapienny czy też gruz betonowy)  
*Odp.: Zgodnie z wymaganiami STWiORB Zamawiający nie dopuszcza stosowania na podbudowę kruszywa pochodzącego z przekruszenia. Należy użyć kruszywa kamiennego o następujących parametrach: nasiąkliwość  $\leq 1\%$ , mrozoodporność  $\leq 1\%$ , ścieralność (LA)  $\leq 20\%$ . Parametry wpisano do opisu technicznego.*
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  
*Odp.: Zamawiający załączył do SIWZ komplet dokumentacji projektowej przekazanej zamawiającemu przez projektanta, stanowiąca załącznik do decyzji pozwolenia na roboty budowlane.*
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  
*Odp.: Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, natomiast warunki korzystania z nieruchomości określone w uzgodnieniach winien spełnić wykonawca – dotyczy to nieruchomości objętych inwestycją i nie dotyczy to terenów zajętych przez Wykonawcę np. pod teren socjalny, zajęcie pasa drogowego itp.*
12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera m.in. wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot - kanalizacji deszczowej w ramach

zadania inwestycyjnego "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 55 na trasie Baldram – Tychnowy - Brachlewo - etap II-w ramach której ujęto wykonanie i odbiór: studni kanalizacyjnej średnicy 1200 i 1500 mm. studzienki ściekowe, przykanalików, studzienki rewizyjne.

Zapis STWIORB pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej jednostki obmiarowej obejmuje:

- oznakowanie robot,
- dostawę materiałów, urządzeń,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentów,
- ułożenie rurociągów, przykanalików, wpustów, studni, studzienek ściekowych,
- montaż armatury i urządzeń,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- wymianę gruntów nienośnych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

Natomiast: Opis do projektu zawiera wytyczne w zakresie wykonania studni fi 800 wraz z kolektorem o długości L=22mb i wylotem do istniejącego rowu. Prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ i określenie zakresu rzeczowego który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

*Odp.: Ujednolicono zapisy STWIORB zgodnie z dokumentacją projektową, którą Zamawiający zamieszcza na stronie [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl).*

13. Prosimy określić parametry techniczne kostki na ścieżce, zjazdach: w zakresie koloru, grubości.

*Odp.: Grubość kostki betonowej podane są w dokumentacji projektowej – część opisowa. Kolorystykę należy przyjąć następująco: ciąg pieszo-rowerowy – kolor szary, zjazdy – kolor grafitowy. Parametry wpisano do opisu technicznego.*

14. Czy przedmiotem zamówienia będzie malowanie znaków poziomych. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o technologię wykaz, rysunki w zakresie malowania znaków poziomych.

*Odp.: Patrz Pytanie nr 2.*

15. Czy przedmiotem wykonania i montażu będą znaki pionowe: cyt. STWIORB: znaki ostrzegawcze, znaki zakazu i nakazu, znaki informacyjne oraz kierunku i miejscowości, znaki uzupełniające, tabliczki do znaków drogowych, słupków przeszkodowych, pylonu reklamowego, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie SIWZ i dokumentacji projektowej o szczegóły techniczne, ilości poszczególnych znaków które należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

*Odp.: Patrz Pytanie nr 2.*

16. Założenia STWIORB pkt. 1.5.2 zakładają cyt.: Dokumentacja projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy wszystkich branż, specyfikacje techniczne oraz przedmiary. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o brakujące elementy dokumentacji tj. o projekt wykonawczy, przedmiary.

*Odp.: Projekt budowlany zamieszczony na stronie Zamawiającego został wykonany w stopniu szczegółowości odpowiadającemu projektowi wykonawczemu. Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczać przedmiaru robót w przypadku ustalenia formy wynagrodzenia ryczałtowego. Ujednolicono zapisy STWIORB, który Zamawiający zamieszcza na stronie [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl).*

17. Zgodnie z zapisem STWIORB - prosimy na etapie przygotowania oferty uzupełnienie dokumentacji SIWZ o wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne.  
*Odp.: Patrz Pytanie nr 4*
18. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ do uzgodnienia z Zarządem Dróg.  
*Odp.: Patrz Pytanie nr 4*
19. Czy w kosztach oferty należy przyjąć dostarczenie i montaż, obsługę urządzeń zabezpieczających zapory, światła ostrzegawcze - dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  
*Odp.: Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty organizacji ruchu - w zakresie uzgodnionym z Zarządcą drogi. Zamawiający nie narzuca rodzaju i formy zabezpieczeń.*
20. W STWiORB pkt. 1.5.8: cyt. "Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot". Czy przedmiotem Zamówienia będzie przełożenie instalacji i urządzeń podziemnych, jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie SIWZ o założenia projektowe, które pozwolą na poprawną wycenę robót.  
*Odp.: Nie, przedmiotem zamówienia nie jest przełożenie instalacji i urządzeń podziemnych.*
21. Odnośnie par. 6 ust. 14 - wzoru umowy, prosimy o dookreślenie wprost z nazwy jakie uzgodnienia i opinie wykonawca będzie musiał uzyskać.  
*Odp.: Zamawiający nie dookreślił jakie uzgodnienia i opinie, gdyż jest to związane z sposobem realizacji robót przez Wykonawcę.*
22. Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie dróg, wnosimy o wykreślenie zapisu ujętego w §6 ust. 14: (w tym odbiorów branżowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, itp.).  
*Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.*
23. W nawiązaniu do postanowienia SIWZ oraz projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w tych postanowieniach pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  
*Odp.: Ustaloną formą wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jest wynagrodzenie ryczałtowe, które polega na ustaleniu łącznej, końcowej kwoty za wykonanie robót. Wynagrodzenie to charakteryzuje się niezmiennością, tzn. w trakcie wykonania zamówienia nie można go zmienić, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.*

WOJT  
*mn*  
Ewa Nowogrodzka