

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209911-2011 z dnia 2011-08-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kwidzyn

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wielobranżowych objętych dokumentacją projektową pn. Budowa ścieżki rowerowej z Marezy do Grabówka na odcinku od Marezy do Obór tj. wg pikietażu projektowanego...

Termin składania ofert: 2011-08-18

Numer ogłoszenia: 211737 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209911 - 2011 data 03.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, fax. 055 2792306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wielobranżowych objętych dokumentacją projektową Budowa ścieżki rowerowej z Marezy do Grabówka na odcinku od Marezy do Obór tj. wg pikietażu projektowanego ciągu pieszo rowerowego od 0 do ok. 2 + 010,00 km, wraz ze zjazdem na działkę nr 73/151. W szczególności w zakres zamówienia wchodzi następujące elementy: 1. budowa z kostki betonowej o gr. 6 i 8 cm o łącznej powierzchni ok 6500 m² a. ciągu pieszo rowerowego na podbudowie z kruszywa łamanego, b. 3 placów dla rowerzystów na podbudowie z kruszywa łamanego, c. chodnika na podbudowie z kruszywa łamanego, d. wjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego, e. zatoki autobusowej na podbudowie z kruszywa łamanego i chudego betonu, 2. wykonanie z mas asfaltobetonowych poszerzeń jezdni i zjazdów o łącznej powierzchni ok 450 m² 3. wykonanie odwodnienia ścieżki a. ok. 200 m kanałów z rur PVC, b. system rozsączający - ok.520 skrzynek rozsączających, c. regulacja rowów przydrożnych, 4. usunięcie 2 kolizji elektroenergetycznych: a. demontaż ok. 230 m linii napowietrznej oraz 2 słupów, b. montaż ok. 230 m linii napowietrznej oraz 2 słupów, 5. wykonanie oznakowania i urządzenia elementów bezpieczeństwa ruchu, Zakres obecnego zamówienia stanowi element części I w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że roboty należy rozpocząć od strony miejscowości Mareza i wykonywać elementami: - Element I - do pikietażu 0

+ 500,00 km, - Element II - od 0 + 500,00 km do 2 + 010,00 km. Zamawiający zastrzega, że Element I musi zostać ukończony w 2011 roku. W wycenie należy ująć koszty usunięcia drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wielobranżowych objętych dokumentacją projektową Budowa ścieżki rowerowej z Marezy do Grabówka na odcinku od Marezy do Obór tj. wg pikietażu projektowanego ciągu pieszo rowerowego od 0 do ok. 2 + 010,00 km, wraz ze zjazdem na działkę nr 73/151. W szczególności w zakres zamówienia wchodzi następujące elementy: 1. budowa z kostki betonowej o gr. 6 i 8 cm o łącznej powierzchni ok 6500 m² a. ciągu pieszo rowerowego na podbudowie z kruszywa łamanego, b. 3 placów dla rowerzystów na podbudowie z kruszywa łamanego, c. chodnika na podbudowie z kruszywa łamanego, d. wjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego, e. zatoki autobusowej na podbudowie z kruszywa łamanego i chudego betonu, 2. wykonanie z mas asfaltobetonowych poszerzeń jezdni i zjazdów o łącznej powierzchni ok 450 m² 3. wykonanie odwodnienia ścieżki a. ok. 200 m kanałów z rur PVC, b. system rozsączający - ok. 520 skrzynek rozsączających, c. regulacja rowów przydrożnych, 4. usunięcie 2 kolizji elektroenergetycznych: a. demontaż ok. 230 m linii napowietrznej oraz 2 słupów, b. montaż ok. 230 m linii napowietrznej oraz 2 słupów, 5. wykonanie oznakowania i urządzenia elementów bezpieczeństwa ruchu, Zakres obecnego zamówienia stanowi element części I w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że roboty należy rozpocząć od strony miejscowości Mareza i wykonywać elementami: - Element I - do pikietażu 0 + 500,00 km, - Element II - od 0 + 500,00 km do 2 + 010,00 km. Zamawiający zastrzega, że Element I należy ukończyć w 2011 roku, przewidywany termin jego zakończenia - do dnia 30 października 2011 roku. W wycenie należy ująć koszty usunięcia drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji

zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, I piętro, pokój 14 (Sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, I piętro, pokój 14 (Sekretariat).