

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PŁYT DROGOWYCH</b>					
<b>1</b>		<b>WYKONANIE KORYTA I WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ</b>			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH</b>			
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2),	m <sup>2</sup>		
d.2	0408-03	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>GEODEZJA POWYKONAWCZA</b>			
4		Wykonanie geodezji powykonawczej	mb		
d.3	analiza indywidualna	1	mb	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"