

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 - PŁYTKI CHODNIKOWE INWESTORA					
1		CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowe Inwestora	m ²		
d.1	0502-06				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
d.1	1509-06				
		1*1*0.2*1.7	t	0.340	
				RAZEM	0.340
6	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy	m ²		
d.1	0404-01				
	analogia				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"