

ZP.271.21.2018

Załącznik nr A do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

A. GMINA SZTUM

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w Białej Górze w granicy pasa drogowego – droga wojewódzka nr 605, na terenie działki nr 414/1, obręb Benowo, jednostka ewidencyjna Ryjewo.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- 1) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,
- 2) Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- 3) Wykonanie elementów małej architektury: ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna (wg. Dokumentacji projektowej),
- 4) Uporządkowanie i obsianie trawą na humusie terenu przyległego,
- 5) Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych,
- 6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.

UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wyгородzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

Zamawiający posiada zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych WI-II.7843.1.30.2017.OA z dnia 30.03.2017r. oraz decyzję zwalniającą od zakazów określonych w art. 88n ust. 1 pkt. 3 i 5 z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne.

B. GMINA KWIDZYN

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych trasy rowerowej R9 w miejscowościach:

- 1) Mareza – działka nr 539/12, obręb Mareza

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,
- b) budowa drewnianej wiaty,
- c) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, przyborek rowerowy, śmietnik, tablica informacyjna,
- d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- 2) Korzeniewo – działka nr 177/4 obręb Korzeniewo

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- a) wykonanie nawierzchni z geokraty,
- b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- c) budowa 2 wiat drewnianych,
- d) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 2 tablice informacyjne,
- e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- 3) Janowo – działka nr 118/1 obręb Janowo

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- 1) Wykonanie nawierzchni z utwardzonej z kostki granitowej,
- 2) Wykonanie elementów małej architektury: ławostoły, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, tablica informacyjna,
- 3) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

C. **GMINA RYJEWO**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

1) Rudniki

Budowa miejsca postojowego dla rowerów przy drodze wojewódzkiej 605 - dz. 203 Obr. Rudniki. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych .Na placu budowy wykonane będą prace ziemne związane z wymianą i utwardzeniem gruntu rodzimego pod plac z kostki prefabrykowanej ,ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 2 stojaków na rowery. Fundamenty pod tablice informacyjną i stojaki na rowery w zależności od wybranego wariantu mogą być prefabrykowane lub wylewane na „mokro”. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 8 m2 przy pomocy kostki prefabrykowanej 20x10x6 wraz z dogęszczeniem, gruntu wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą obrzeżami betonowymi na ławie z „chudego betonu”.

2) Benowo

Budowa miejsca postojowego dla rowerów na wale przeciwpowodziowym (dz. 414/1) Obr. Benowo u podnóża wału przebiega droga wojewódzka 605. Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarach objętych ochroną. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych .Na placu budowy wykonane będą prace ziemne polegające na wykopach pod prefabrykowane fundamenty elementów infrastruktury oraz ustawienie elementów zagospodarowania takich jak: tablica informacyjna, 2 stojaki na rowery, śmietnik i ławkę . Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 20 m2 przy pomocy kostki łupanej 7/9 cm wraz z dogęszczeniem gruntu macierzystego, wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą granitowymi opornikami na ławie z „chudego betonu”.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego

D. **GMINA SADLINKI**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

1) Glina:

Inwestycja planowana jest na działce nr 5/12 na której usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z przyległym do niego terenem zielonym. Na działce w pobliżu planowanego miejsca postojowego usytuowane są dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci. Stanowisko zaprojektowano tuż przed wiatami. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano niewielki prostokątny plac (wym.4x2m) utwardzony kostką granitową, z dwoma stojakami na rowery oraz tablicą informacyjną.

Powierzchnia utwardzenia: 8m2

Elementy małej architektury:

- dwa stojaki na rowery;
- tablica informacyjna.

2) Nebrowo Wielkie:

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny (wym. 2x20m) plac utwardzony kostką granitową z czterema ławkami usytuowanymi z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ono funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna, dwa śmietniki oraz dwa stojaki na rowery.

Powierzchnia utwardzenia: 40m²

Elementy małej architektury:

- cztery ławki,
- dwa śmietniki,
- dwa stojaki na rowery,
- tablica informacyjna.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.

UWAGI OGÓLNE:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna oraz Stała Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.
2. Grafikę tablicy informacyjnej ujętej w dokumentacji projektowej Zamawiający przekaze na etapie realizacji inwestycji.
3. Dodatkowo przy każdym miejscu postojowym należy wykonać i posadzić tablicę informacyjną z informacją o dofinansowaniu (zgodnie z umową o dofinansowanie) o minimalnych wymiarach 80x120 cm (wymiar tablicy uzależniony od jej czytelności) wraz z ustawieniem w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych – opis stanowi *Załącznik nr B do SIWZ*.
4. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
5. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny.
6. CPV:
 - 45000000-7 Roboty budowlane
 - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
 - 45262300-4 Betonowanie
 - 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
 - 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
 - 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych