


# Widok z boku

Skala 1:20



Numer elementu	Opis elementu	Liczba elementów [szt]	Długość 1 elementu [mm]	Łączna długość [m]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa stali [kg]
1	□ 50x50x5	1	1000	1	7,07	7,07
2	□ 50x50x5	2	1450	2,9	7,07	20,50
3	□ 50x50x5	1	900	0,9	7,07	6,36
Suma						<b>33,94</b>
naddatek na spoiny 2%						0,68
Suma całkowita						<b>34,61</b>

Stal: S235JR

Kategoria korozyjności C2

Kolor RAL 9006

Sztuk 6

MIEJSCA POSTOJOWE - MAREZA			PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Janusz Winnicki nr upr. POM/0129/POOK/08	
			OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Obuchowski	
OBIEKT:	MIEJSCE POSTOJOWE	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki	NAZWA RYSUNKU:	Stojak na rowery - wariant 1	
ADRES:	dz. nr 539/12 obręb Mareza j.e. 220703_2 Kwidzyn	ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 janusz.winnicki@gmail.com	BRANŻA:	FAZA:	DATA:
INWESTOR:	GMINA KWIDZYN		KON.	Z.R.B.	12.2016
					SKALA: 1:20/1:10
					NUMER RYSUNKU: <b>3</b>