

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : DANKOWO DZ NR 35
INWESTOR : GMINA KWIDZYN
ADRES INWESTORA : UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2021- średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DANKOWO			
1.1		UTWARDZENIE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
1	d.1. kalk. własna	Rozbiórka przęsła drewnianego płotka	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3	m ³		
d.1. 0202-02		w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na			
1 0214-04		odległość 10 km	m ³	11,625	
		38,75*0,3		RAZEM	11,625
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1. 0402-04 z.o.					
1 2.13. 9902-01		0,2*0,1*(2*5+2*7+2,8+3,5)	m ³	0,606	
				RAZEM	0,606
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1. 0407-05		z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pod wiatą			
1		2*5+2*7+2,8+3,5	m	30,300	
				RAZEM	30,300
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1. 0104-03					
1 0104-04		38,75	m ²	38,750	
				RAZEM	38,750
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m ³		
d.1. 1101-01					
1		0,1*38,75	m ³	3,875	
				RAZEM	3,875
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1. 0511-02					
1		38,75	m ²	38,750	
				RAZEM	38,750
1.2		WIATA DREWNIANA			
8	KNR-W 2-02	Wiata drewniana o powierzchni zabudowy 35m2 odeskowana, pokryta blachodachówką z orynnowaniem fi100 oraz rurami spustowymi fi80 (rynny i rury spustowe systemowe) deskowanie 17mb ścian do wysokości 100cm.	kpl.		
d.1. 0401-01					
2 analogia		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB wyd.V 2003