
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM KOLOROWEJ
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY KWIDZYN
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2010

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM, TYP-CEGIELKA KOLOROWA			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = -2 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej "cegielka" grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 2-31 1509-06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora 0.025*4+1*1*0.2*1.7	t t	 0.440	
				RAZEM	0.440
8 d.1	KNR 2-21 0404-01 analogia	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"