

*Załącznik nr A do SIWZ*

ZP.271.18.2020

## Opis przedmiotu zamówienia

### **CZĘŚĆ 1 - GMINA MIŁORADZ**

Przedmiotem zamówienia jest:

I. budowa dwóch miejsc postojowych w miejscowościach:

1) Mątowy Małe – działka nr 247/5 obręb Mątowy Małe:

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny plac (wym.4,5x15,5m) utwardzony granitową kostką z drewnianą wiatą, sześcioma stojakami rowerowymi oraz ławką usytuowaną na zboczu wału z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ona funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz śmietnik.

Powierzchnia utwardzenia: 69,75m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- jedna wiatka z dwoma ławkami i stołem,
- sześć stojaków na rowery,
- ławka – punkt widokowy,
- śmietnik,
- tablica informacyjna

2) Mątowy Wielkie – działka nr 141 obręb Mątowy Wielkie:

Miejsce postojowe zaprojektowano w już częściowo zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Aby nie zmieniać jej charakteru plac usytuowano pomiędzy budynkiem gospodarczym a wiatą. Miejsce składa się z prostokątnego placu (wym.5x12,5m) utwardzonego szarą kostką granitową z drewnianą wiatą, ośmioma stojakami rowerowymi wraz z przybornikiem rowerowym. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz śmietnik. Miejsce postojowe ma naturalny, prosty, nienachalny charakter ze względu na bliskość innych elementów zabudowy wsi – zabudowy mieszkalnej, zagrodowej oraz gospodarczej a także sakralnej. Na sąsiadującej działce znajdziemy gotycki kościół św. Piotra i Pawła z początku XVw.

Powierzchnia utwardzenia: 77,5m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- wiatka z dwoma ławkami i stołem,
- osiem stojaków na rowery,
- przybornik rowerowy,
- tablica informacyjna .

II. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 2 szt.

### **CZĘŚĆ 2 - GMINA KWIDZYN**

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

I. trzech miejsc postojowych trasy rowerowej R9 w miejscowościach:

- 1) Mareza – działka nr 539/12, obręb Mareza  
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
    - a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,
    - b) budowa drewnianej wiaty,
    - c) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, przybornik rowerowy, śmietnik, tablica informacyjna,
    - d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
  - 2) Korzeniewo – działka nr 177/4 obręb Korzeniewo  
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
    - a) wykonanie nawierzchni z geokraty,
    - b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
    - c) budowa 2 wiat drewnianych,
    - d) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 2 tablice informacyjne,
    - e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
  - 3) Janowo – działka nr 118/1 obręb Janowo  
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
    - a) Wykonanie nawierzchni z utwardzonej z kostki granitowej,
    - b) Wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, tablica informacyjna,
    - c) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
- II. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 3 szt.

### **CZĘŚĆ 3 - GMINA RYJEWO**

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. budowa dwóch miejsc postojowych w miejscowościach:
  - 1) Rudniki  
Budowa miejsca postojowego dla rowerów przy drodze wojewódzkiej 605 - dz. 203 obr. Rudniki. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych. Na placu budowy wykonane będą prace ziemne związane z wymianą i utwardzeniem gruntu rodzimego pod plac z kostki prefabrykowanej, ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 2 stojaków na rowery. Fundamenty pod tablice informacyjną i stojaki na rowery w zależności od wybranego wariantu mogą być prefabrykowane lub wylewane na „mokro”. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 8 m<sup>2</sup> przy pomocy kostki prefabrykowanej 20x10x6 wraz z dogęszczeniem, gruntu wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą obrzeżami betonowymi na ławie z „chudego betonu”.
  - 2) Benowo  
Budowa miejsca postojowego dla rowerów na wale przeciwpowodziowym (dz. 414/1) obr. Benowo, u podnóża wału przebiega droga wojewódzka 605. Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarach objętych ochroną. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych. Na placu budowy wykonane będą prace ziemne polegające na wykopach pod prefabrykowane fundamenty elementów infrastruktury oraz ustawienie elementów zagospodarowania takich jak: tablica informacyjna, 2 stojaki na rowery, śmietnik i ławkę. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych

o powierzchni 20 m<sup>2</sup> przy pomocy kostki łupanej 7/9 cm wraz z dogęszczeniem gruntu macierzystego, wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą granitowymi opornikami na ławie z „chudego betonu”.

- II. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego,
- III. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 2 szt.

#### **CZĘŚĆ 4 - GMINA SADLINKI**

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

- 1) Glina:

Inwestycja planowana jest na działce nr 5/12 na której usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z przyległym do niego terenem zielonym. Na działce w pobliżu planowanego miejsca postojowego usytuowane są dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci. Stanowisko zaprojektowano tuż przed wiatami. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano niewielki prostokątny plac (wym. 4x2m) utwardzony kostką granitową, z dwoma stojakami na rowery oraz tablicą informacyjną.

Powierzchnia utwardzenia: 8m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- dwa stojaki na rowery;
- tablica informacyjna.

- 2) Nebrowo Wielkie:

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny (wym. 2x20m) plac utwardzony kostką granitową z czterema ławkami usytuowanymi z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ono funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna, dwa śmietniki oraz dwa stojaki na rowery.

Powierzchnia utwardzenia: 40m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- cztery ławki,
- dwa śmietniki,
- dwa stojaki na rowery,
- tablica informacyjna.

- II. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego,
- III. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 2 szt.

#### **DODATKOWE INFORMACJE dot. każdej części:**

- 1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna oraz Stała Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.

2. Grafikę tablicy informacyjnej ujętej w dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
4. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny.
5. CPV:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
45262300-4 Betonowanie  
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

6. Zamawiający załącza *Wytyczne do infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięci strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R9* – w celu zoptymalizowania projektu. Każdy element małej architektury oraz projekt oznakowania przed ich zamówieniem należy skonsultować z koordynatorem projektu oraz z pracownikami Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w celu zatwierdzenia.