

ZP.271.40.2018

Załącznik nr A do SIWZ

## Opis przedmiotu zamówienia

### **CZĘŚĆ 1 - GMINA RYJEWO**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

1) Rudniki

Budowa miejsca postojowego dla rowerów przy drodze wojewódzkiej 605 - dz. 203 Obr. Rudniki. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych. Na placu budowy wykonane będą prace ziemne związane z wymianą i utwardzeniem gruntu rodzimego pod plac z kostki prefabrykowanej, ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 2 stojaków na rowery. Fundamenty pod tablice informacyjną i stojaki na rowery w zależności od wybranego wariantu mogą być prefabrykowane lub wylane na „mokro”. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 8 m<sup>2</sup> przy pomocy kostki prefabrykowanej 20x10x6 wraz z dogęszczeniem, gruntu wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą obrzeżami betonowymi na ławie z „chudego betonu”.

2) Benowo

Budowa miejsca postojowego dla rowerów na wale przeciwpowodziowym (dz. 414/1) Obr. Benowo u podnóża wału przebiega droga wojewódzka 605. Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarach objętych ochroną. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych. Na placu budowy wykonane będą prace ziemne polegające na wykopach pod prefabrykowane fundamenty elementów infrastruktury oraz ustawienie elementów zagospodarowania takich jak: tablica informacyjna, 2 stojaki na rowery, śmietnik i ławkę. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 20 m<sup>2</sup> przy pomocy kostki łupanej 7/9 cm wraz z dogęszczeniem gruntu macierzystego, wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą granitowymi opornikami na ławie z „chudego betonu”.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego

### **CZĘŚĆ 2 - GMINA SADLINKI**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

1) Glina:

Inwestycja planowana jest na działce nr 5/12 na której usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z przyległym do niego terenem zielonym. Na działce w pobliżu planowanego miejsca postojowego usytuowane są dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci. Stanowisko zaprojektowano tuż przed wiatami. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano niewielki prostokątny plac (wym. 4x2m) utwardzony kostką granitową, z dwoma stojakami na rowery oraz tablicą informacyjną.

Powierzchnia utwardzenia: 8m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- dwa stojaki na rowery;
- tablica informacyjna.

2) Nebrowo Wielkie:

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny (wym.2x20m) plac utwardzony kostką granitową z czterema ławkami usytuowanymi z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ono funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna, dwa śmietniki oraz dwa stojaki na rowery.

Powierzchnia utwardzenia: 40m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- cztery ławki,
- dwa śmietniki,
- dwa stojaki na rowery,
- tablica informacyjna.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.

**DODATKOWE INFORMACJE dot. każdej części:**

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna oraz Stała Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.
2. Grafikę tablicy informacyjnej ujętej w dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.
3. Dodatkowo przy każdym miejscu postojowym należy wykonać i posadzić tablicę informacyjną z informacją o dofinansowaniu (zgodnie z umową o dofinansowanie) o minimalnych wymiarach 80x120 cm (wymiar tablicy uzależniony od jej czytelności) wraz z ustawieniem w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych – opis stanowi *Załącznik nr B do SIWZ*.
4. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.

**5. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny.**

6. CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
- 45262300-4 Betonowanie
- 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych